

СМЕТА
к проекту «Территория здоровья»

№ п/п	Наименование	Количество	Цена	Сумма
1	Строительные работы:			
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	16 м ²	625 (1м ²)	10 000
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	16 м ²	2 500 (1м ²)	40 000
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон	1/ 6м	2 500 (1м ²)	15 000
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	27 м ²	740,7 (1м ²)	20 000
	Окраска стен и потолка водно-дисперсионными акриловыми составами	27 м ²	1 296 (1м ²)	35 000
	Монтаж дверных блоков с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м ² ; ДН 24-10, площадь 2,35 м ²	2	7 500	15 000
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой	27 м ²	925,9 (1м ²)	25 000
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² одностворчатых	2	15 000	30 000
	Монтаж светильников светодиодных ЛПО 2*36	4	1 500	6 000
2	Инвентарь:			
	Скамья-вешалка двухсторонняя, ДхШхВ 2000х734х1700 мм Материал ПВХ	2	10000	20 000
	Жалюзи на окна	2	3 000	6000
	Зеркало настенное 50X70	2	2 000	2 000
3	Оплата труда			36 000
	ИТОГО:			260 000